

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด้าย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด้าย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

- งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม ปริมาณ ๑,๙๗๕.๐๐ ตร.ม.

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ ๗๙.๐๐ ลบ.ม.

- งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตร.ม.

- งาน Expansion Joint ปริมาณ ๘.๐๐ ม.

- งาน Constraction Joint ปริมาณ ๑๔๘.๐๐ ม.

- งาน Longitudinal Joint ปริมาณ ๑,๕๘๐.๐๐ ม.

- งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ปริมาณ ๗๙.๐๐ ลบ.ม.

- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็ก) จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๕๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอรนิตย์ โลหะอุดม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางอากาศูรีย์ วงษ์ชมพู	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	กรรมการ
๗.๓ นายสังคม วงศ์เที่ยง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๔ นางน้ำค้าง พุ่มเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการคลัง	กรรมการ
๗.๕ นายมนตรี ชายทวีป	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด้าย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มีความประสงค์จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด้าย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบล
ม่วงสามสิบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ๙๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน ๙๕๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายแดง กำพุธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ (กองช่าง)

ที่ อบ ๘๖๓๐๓/ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ผ่านปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ม่วงสามสิบที่ ๑๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาแย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นราคากลาง จำนวนเงิน ๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือนำมาจากการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ ๐.๖๓%) โดยมีรายละเอียด และปริมาณงาน ดังนี้

- งานเก็บควดอัดพื้นทางเดิม ปริมาณ ๑,๙๗๕.๐๐ ตร.ม.
- งานทรายรองพื้นได้ผิวจราจร ปริมาณ ๗๙.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตร.ม.
- งาน Expansion Joint ปริมาณ ๘.๐๐ ม.
- งาน Constraction Joint ปริมาณ ๑๔๘.๐๐ ม.
- งาน Longitudinal Joint ปริมาณ ๑,๕๘๐.๐๐ ม.
- งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ปริมาณ ๗๙.๐๐ ลบ.ม.
- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็ก) จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

โดยราคากลางที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนด นั้น อ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบแบบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง และจากราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ใช้ข้อมูลทาง Internet) เพื่อนำมาจัดทำเป็นราคากลางของงานโครงการฯ ดังกล่าว

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางอรนิตย์ โลหะอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอภิญญา สุริย วัชช์ชมพู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนาค้าง พุ่มเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสังคน วัชช์เที่ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนตรี ชายทวีป)

ความเห็น.....

(นางอรนิตย์ โลหะอุดม)

ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

ความเห็น.....

(นายแดง กำพุด)

นายก อบต.ม่วงสามสิบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ยอ บ้านตำบลบ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างผึ้ง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
 ผู้ประมาณราคา นายมนตรี ชอยทวีป
 วันที่ 19 8 2021

ขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 395.00 เมตร
 ทบ 0.15 เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขยับ	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตกลง
1	งานกรวดบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,975.00	10.84	21,409.00	1.3607	14.75	29,131.23
2	งานเสริมลูกรังรองพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	202.00	-	1.3607	274.86	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	79.00	436.00	34,444.00	1.3607	593.27	46,867.95
4	งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต ทบ..0.15...จ.ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	1,580.00	376.32	594,584.25	1.3607	512.06	809,050.78
5	EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	207.85	1,662.79	1.3607	282.82	2,262.56
6	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	148.00	101.72	15,054.45	1.3607	138.41	20,484.59
7	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	395.00	56.52	22,326.52	1.3607	76.91	30,379.69
8	งานไหล่ทางลูกรัง เกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	79.40	193.77	15,385.34	1.3607	263.66	20,934.83
9	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.30 ม.	เมตร	-	352.00	-	1.3607	478.97	-
10	งานป้ายประชิดเส้นจราจร	ชุด	1.00	ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	-
TOTAL								959,111.63
ปรับราคากลางเป็น								955,000.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร								953,000.00

(ตัวอักษร) เก็บและพิมพ์เป็นภาพด้วย


ผู้ประมาณราคา


 (นายมนตรี ชอยทวีป)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายสังคม วงศ์ทอง)

ตรวจสอบ



 (นายสังคม วงศ์ทอง)

เห็นชอบ


 (นายสังคม วงศ์ทอง)

ปลัด อบต.

อนุมัติ


 (นายสังคม วงศ์ทอง)

นายก อบต.

ราคาเฉลี่ย

606.96 บาท/ตร.ม.






คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ม่วงสามสิบ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำ. 17 ค.ค. ๒๕๖4

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

953,000.00

ปรับราคากลางเป็น

955,000.00

- 1  (นายสังคม วงศ์ทอง) ประธานฯ
- 2  (นายสังคม วงศ์ทอง) กรรมการ
- 3  (นายสังคม วงศ์ทอง) กรรมการ
- 4  (นายสังคม วงศ์ทอง) กรรมการ
- 5  (นายสังคม วงศ์ทอง) กรรมการ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานจ้างเหมาก่อสร้าง/บูรณะปรับปรุงทาง ถนน คสล. หมู่ที่ 6
 สาย บ้านด้าย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสสายทาง อบ.ถ.178-011
 ราคาน้ำมันโซล่า 29.50 บาท/ลิตร
 วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ
 วัสดุเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลท์ หินผสมคอนกรีต ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ และลากพวง
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็ก RB 6 mm.	บ./ตัน	24,840.65	34.00	52.62	80.00	4,100.00	29,020.65
2	เหล็ก RB 9 mm.	บ./ตัน	23,973.18	34.00	52.62	80.00	4,100.00	28,205.80
3	เหล็ก DB 12 mm.	บ./ตัน	21,491.73	34.00	52.62	80.00	3,300.00	24,924.35
4	เหล็ก RB 19 mm.	บ./ตัน	23,572.43	34.00	52.62	80.00	2,900.00	26,605.05
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	26.17	34.00	-	-	-	26.17
6	ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	บ./ตัน	2,205.61	34.00	52.62	50.00	-	2,308.23
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	205.61	34.00	73.67	-	-	279.28
8	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	822.43	34.00	73.67	-	-	896.10
9	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	450.00	125.00	268.58	-	-	718.58
10	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	719.63	34.00	73.67	-	-	793.30
11	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	15.00	15.00	51.84	31.77	-	98.61
12	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	5.00	2.00	13.66	21.55	-	40.21
13	ตะแกรง WM.Ø 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	บ./ตร.ม.	32.00	34.00	-	-	5.00	37.00

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

Class of Concrete	Special A	A&B	A&B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3	
ส่วนผสมคอนกรีต	สะพานและ Box cul. โครงสร้างอื่นๆ						
เพื่อวัสดุ(%)	400:430:860	350:430:860	350:430:860	320:430:860	220:470:940	500:1,100	
1 ซีเมนต์	1.05	969.46	848.27	848.27	775.57	533.20	1,211.82
2 ทราย	1.20	144.11	144.11	144.11	144.11	157.51	368.65
3 หิน	1.15	886.24	886.24	886.24	886.24	968.68	-
4 ค่าแรงผสม-เท		498.00	498.00	498.00	436.00	398.00	-
รวม		2,497.81	2,376.63	2,376.63	2,241.92	2,057.40	1,580.47
..ค่างานต้นทุน		2,497.00	2,376.00	2,376.00	2,241.00	2,057.00	1,580.00

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

ไม้แบบ (1) พื้น 1 ตารางเมตร

ไม้ฉัด 10 มม.	1 ตร.ม. @	145	=	145.00	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.3 ลบ.ฟ. @	589	=	176.70	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด ศก. 4" * 4.00 ม.)	0.3 ตัน @	40	=	12.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25 กก. @	37	=	9.25	บาท/ตร.ม.
	รวม		=	342.95	บาท/ตร.ม.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก (1)/4

ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีตเปลือย

น้ำมันทาผิวไม้

..ค่างานต้นทุนไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

			=	85.74	บาท/ตร.ม.
			=	133.00	บาท/ตร.ม.
			=	15.00	บาท/ตร.ม.
	รวม		=	233.74	บาท/ตร.ม.
			=	233.00	บาท/ตร.ม.

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำโหล 29.00-29.99 บาท/ลิตร)
 (ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย ลิตรละ 29.50 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ปกติ ถนน คสล. หมู่ที่ 6

1 งานคันทางเดิม

1.1 งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

...ค่างานต้นทุน

ดร.ม. ละ = 10.84 บาท/ตร.ม.

ดร.ม. ละ = 10.84 บาท

2 งานเสริมรองพื้นทาง

2.1 งานเสริมลูกรังรองพื้นทางเดิม

- ค่าวัสดุจากแหล่ง

ลบ.ม. ละ = 15.00 บาท

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)

ลบ.ม. ละ = 31.77 บาท

- ค่าขนส่ง

15.00 กม.

ลบ.ม. ละ = 51.84 บาท

รวมค่าขนส่ง

= 98.61 บาท

ส่วนยุบตัว

..... * 1.50

= 147.92 บาท

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

= 54.58 บาท

รวม

= 202.50 บาท/ลบ.ม.

...ค่างานต้นทุน

= 202.00 บาท/ลบ.ม.

3 งานรองพื้นทาง

3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุจากแหล่ง

ลบ.ม. ละ = 205.61 บาท

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)

ลบ.ม. ละ = - บาท

- ค่าขนส่ง

34.00 กม.

ลบ.ม. ละ = 73.67 บาท

รวมค่าขนส่ง

= 279.28 บาท

ส่วนยุบตัว

..... * 1.40

= 390.99 บาท

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

= 45.49 บาท

รวม

= 436.48 บาท/ลบ.ม.

...ค่างานต้นทุน

= 436.00 บาท/ลบ.ม.

4 งานถนน คสล.

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา...0.15...ซม. กว้าง 4.00 ม.

ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบทเลขที่..... ขนาด 2.00..... * 10.00 ม.

- ปริมาณงานทั้งโครงการ

ดร.ม.

- ค่าติดตั้งเครื่องผสม

150,000.00 / 28000

= 5.36 บาท/ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =

1,878.00 + 184.93

= 2,062.93 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่

20.00 ตร.ม.

- ค่าติดตั้งเครื่องผสม =

20.00 x 5.36

= 107.14 บาท

- ค่าคอนกรีต =

3.00 ลบ.ม. @ 2,062.93

= 6,188.79 บาท

- ค่าขนส่ง

1.00 กม. = 3 * 1 * 14.35

= 43.05 บาท

- ค่าเหล็กตะแกรง WM.

20.00 ดร.ม. @ 37.00

= 740.00 บาท

- ค่าแบบ

10.00 x 20.60

= 206.00 บาท

- ค่า PAVER (ค่าปูผิว)

20.00 x 12.07

= 241.40 บาท

- ค่าปัม

20.00 x -

= - บาท

รวม

= 7,526.38 บาท

...ค่างานต้นทุน

7,526.38 / 20.00

= 376.32 บาท/ตร.ม.

4.2 EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว

2.00 เมตร

- ค่าเหล็ก

4.46 กก. @ 26.61

= 118.66 บาท

- METAL CAP + ทาสี + จาระบี

4.00 ชุด @ 14.00

= 56.00 บาท

- JOINT FILLER (ขาน้อย)

0.300 ดร.ม. @ 400.00

= 120.00 บาท

- JOINT SEALER

0.50 ลิตร @ 45.00

= 22.50 บาท

- ค่าหยอดยาง

2.00 เมตร @ 14.32

= 28.64 บาท

- แผ่นพลาสติก

2.00 เมตร @ -

= - บาท

- ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	233.00	=	69.90 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	415.70 บาท
...ค่างานต้นทุน	415.70	/	2.00	=	207.85 บาท/ม.
4.3 CONSTRUCTION JOINT					
คิดจากความยาว	2.00 เมตร				
- ค่าเหล็ก	4.46	กก. @	26.61	=	118.66 บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.00	เมตร @	23.14	=	46.28 บาท
- ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด @	4.00	=	16.00 บาท
- JOINT SEALER	0.50	ลิตร @	45.00	=	22.50 บาท
- แผ่นพลาสติก	2.00	เมตร @	-	=	- บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	203.44 บาท
...ค่างานต้นทุน	203.44	/	2.00	=	101.72 บาท/ม.
4.4 LONGITUDINAL JOINT					
คิดจากความยาว	10.00 เมตร				
- ค่าเหล็ก	8.88	กก. @	24.92	=	221.33 บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	เมตร @	23.14	=	231.40 บาท
- JOINT SEALER	2.50	ลิตร @	45.00	=	112.50 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	565.23 บาท
...ค่างานต้นทุน	565.23	/	10.00	=	56.52 บาท/ม.
5 งานไหล่ทาง					
5.1) งานไหล่ทาง Cape Seal ใช้อัตราเดียวกับงานผิวทาง Cape Seal					
5.2) งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete ใช้อัตราเดียวกับงานผิวทาง Asphaltic Concrete					
5.3) งานไหล่ทางลูกรัง สำหรับถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน					
ขนส่งด้วยรถ 10 ล้อเส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ					
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.00 บาท	(หลวม)	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.77 บาท		
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 15 กม.	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	51.84 บาท		
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	98.61 บาท		
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อปรับเกลี่ย x 1.25	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	123.26 บาท		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	70.51 บาท		
รวม		=	193.77 บาท		
...ค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	193.77 บาท	(แน่น)	
6 งานท่อลอดคกลม คสล.					
6.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. x 1.00 ม.					
- ค่าท่อ คสล.	ท่อ น.ละ	=	242.99 บาท	(289) 289	
- ค่าขนส่งท่อ 34 กม.	ดิน น.ละ	=	84.82 บาท		
1 เที่ยว ขนส่งท่อลอดคกลม คสล.		=	13.00 ดิน		
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเที่ยวละ		=	300.00 บาท	(= 300 บาทจากหลัก)	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.30 ม. 34 กม.	เที่ยวละ	=	1,402.66 บาท		
1 เที่ยวขนส่งได้เฉลี่ย		=	48.00	ท่อ	
รวมค่าขนส่ง		=	29.22 บาท	(290) 290	
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (289)+(290)	ท่อ น.ละ	=	272.21 บาท	(291) 291	
- งานขุดดิน 0.70 ลบ.ม. @ 21.55 บ.		=	15.09 บาท	(292) 292	
- งานถมกลบทราย - ลบ.ม. @ 112.00 บ.		=	- บาท	(293) 293	
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. (- ลบ.ม. @ 1,680.00 บ.		=	- บาท	(294) 294	
- ค่าวาง และกลบกลับ 1.00 เมตร @ 65.00 บ.		=	65.00 บาท	(295) 295	
รวม (291)+(292)+(293)+(294)+(295)		=	352.30 บาท		
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร(ท่อทางเชื่อมไม่มีตอน		=	352.00 บาท		
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร		=	352.00 บาท		

Handwritten signature



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ (กองคลัง)

ที่ อบ ๘๖๓๐๒/๒๕๖๔/

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.ม่วงสามสิบ ผ่าน ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับแจ้งหนังสืออำเภอม่วงสามสิบ ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๓๑๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๓ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตำแย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔ ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [๑๕๐๐๘๓๘๐๐๒๖๐๐๗๑๕] งบประมาณ ๙๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีการกำหนดราคากลางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบฯ ของทางราชการ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางอรนิตย์ โลหะอุดม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	ประธานกรรมการ
๒. นางอภาสุรีย์ วงษ์ชมพู	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	กรรมการ
๓. นายสังคม วงศ์เที่ยง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางน้ำค้าง พุ่มเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายมนตรี ชายทวีป	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายกระเศียร จันทร์เกษ)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

มีงบประมาณเพียงพอ

มีงบประมาณไม่เพียงพอ

(ลงชื่อ)

(นางน้ำค้าง พุ่มเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางอรนิตย์ โลหะอุดม)

ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายแดง กำพุธ)

นายก อบต.ม่วงสามสิบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

ที่ ๓๘๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตำแย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔ ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตำแย-บ้านม่วงสามสิบ-บ้านสร้างมิ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๗๘-๐๑๑ ตำบลม่วงสามสิบ กว้าง ๔ ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๙๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งจะดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบฯ ของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราชานามดังนี้

๑. นางอรนิตย์ โลหะอุดม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	ประธานกรรมการ
๒. นางอาภาสุรีย์ วงษ์ชมพู	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	กรรมการ
๓. นายสังคม วงศ์เที่ยง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางน้ำค้าง พุ่มเมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายมนตรี ชายทวีป	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและรายงานให้ นายก อบต.ทราบต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕

(นายแดง กำพุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ