

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยสายยันต์รัตนร หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด (ตามแบบ อบต.ม่วงสามสิบ กำหนด) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยสายยันต์รัตนร หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด (ตามแบบ อบต.ม่วงสามสิบ กำหนด) ดังนี้

- งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม ปริมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ ๓๗.๕๐ ลบ.ม
- งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.
- งาน Expansion Joint จำนวน ๖.๐๐ ม.
- งาน Constraction Joint จำนวน ๖๙.๐๐ ม.
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(ท่ออัดแรง) Dia. ๐.๓๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน
- งานไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมเกลียวปรับแต่ง ปริมาณ ๓๐.๑๘ ลบ.ม.
- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ได้แก่

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

๗.๑ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ตำแหน่ง ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางอาภาสุรีย์ วงษ์ชมพู ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ม่วงสามสิบ	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสังคม วงศ์เที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๔ นางน้ำค้าง พุ่มเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
๗.๕ นายมนตรี ชายทวีป ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสายันต์รัตนร หมู่ที่ ๕  
บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
(ตามแบบ อบต.ม่วงสามสิบ กำหนด)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มีความประสงค์จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายซอยสายันต์รัตนร หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด  
อุบลราชธานี รายละเอียด (ตามแบบ อบต.ม่วงสามสิบ กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท และ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐ บาท รายละเอียด  
ตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ (กองช่าง)

ที่ อบ ๘๖๓๐๓/ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ผ่านปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ม่วงสามสิบที่พ.ศ./๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๕ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง และปรับลดราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสายันต์รันดร หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ ๓.๘๐ %) เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับราคาสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดและปริมาณงาน ดังนี้

- งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม ปริมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ ๓๗.๕๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.

- งาน Expansion Joint ปริมาณ ๖.๐๐ ม.
- งาน Constraction Joint ปริมาณ ๖๙.๐๐ ม.
- งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. ปริมาณ ๓๐.๑๘ ลบ.ม.
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(ท่ออัดแรง) Dia. ๐.๓๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ จำนวน ๑๔.๐๐

ท่อน

- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็ก) จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

โดยราคากลางที่คณะกรรมการฯได้กำหนด นั้น อ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบแบบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง และจากราคาค่าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ใช้ข้อมูลทาง Internet) เพื่อนำมาจัดทำเป็นราคากลางของงานโครงการฯ ดังกล่าว

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอรนิตย์ โลหะอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอากาศุขีย์ วัชช์ชมพู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางน้ำค้าง พุ่มเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสังคม วงศ์เที่ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนตรี ชายทวีป)

ความเห็น.....

(นางอรนิตย์ โลหะอุดม)

ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ

ความเห็น.....

(นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ)

นายก อบต.ม่วงสามสิบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  
ที่ ๒๓๐./๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสายันต์รัตน หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด (ตามแบบ อบต.ม่วงสามสิบ กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบฯ ของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายชื่อดังนี้

- |                            |                                |               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นางอรนิตย์ โลหะอุดม     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ    | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอากาศสุรีย์ วงษ์ชมพู | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ม่วงสามสิบ | กรรมการ       |
| ๓. นายสังคม วงศ์เที่ยง     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | กรรมการ       |
| ๔. นางน้ำค้าง พุ่มเมือง    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง     | กรรมการ       |
| ๕. นายมนตรี ชายทวีป        | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน    | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและรายงานให้ นายก อบต.ทราบต่อไป  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลล. หมู่ที่ 5 สาย ขอยสถานีต้นตร  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  
 ผู้ประมาณราคา นายมนตรี ชัยทวีป  
 วันที่ 5/4/2565

ขนาดถนน กว้าง 3.00 เมตร  
 ยาว 250.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร  
 ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	10.94	10,940.00	1.3607	14.89	14,886.06
2	งานเสริมลูกกรงพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	-	206.00	-	1.3607	280.30	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	438.00	16,425.00	1.3607	595.99	22,349.50
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา...0.15...ซม. กว้าง 3.00 ม.	ตร.ม.	750.00	393.04	294,778.36	1.3607	534.81	401,104.91
5	EXPANSION JOINT	เมตร	6.00	177.08	1,062.48	1.3607	240.95	1,445.72
6	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	69.00	103.52	7,142.89	1.3607	140.86	9,719.32
7	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	60.54	-	1.3607	82.37	-
8	งานไหลทางลูกรัง เกลือปรับแต่ง	ลบ.ม.	30.18	197.63	5,964.47	1.3607	268.92	8,115.86
9	ท่อระบายน้ำ คก. 0.30 ม.	เมตร	14.00	349.00	4,886.00	1.3607	474.88	6,648.38
10	งานป้ายประจักษ์ที่โถงโครงการ	ชุด	1.00	ตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	-
TOTAL								464,269.75


ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน  
 464,000.00

ราคาเฉลี่ย 618.67 บาท/ตร.ม.


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 447,000.00

(ตัวอักษร) สีแสดหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ผู้ประมาณราคา

  
 (นายมนตรี ชัยทวีป)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นายสังคม วงศ์เที่ยง)

ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

  
 (นายสังคม วงศ์เที่ยง)

อนุมัติ

  
 (นายมนตรี ชัยทวีป)

นายก อบต.

ท.ว. 24 มี.ค.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ม่วงสามสิบ ที่ 22/2565

ประธานฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

## ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานจ้างเหมาก่อสร้าง/บูรณะปรับปรุงทาง ถนน คสล. หมู่ที่ 5

สาย ขอยสายันต์รันดร์

ราคาน้ำมันโซล่า 30.50 บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลท์ หินผสมคอนกรีต ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ และลากพวง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็ก RB 6 mm.	บ./ตัน	28,419.40	34.00	53.50	80.00	4,100.00	32,599.40
2	เหล็ก RB 9 mm.	บ./ตัน	26,688.89	34.00	53.50	80.00	4,100.00	30,922.39
3	เหล็ก DB 12 mm.	บ./ตัน	25,729.63	34.00	53.50	80.00	3,300.00	29,163.13
4	เหล็ก RB 19 mm.	บ./ตัน	25,948.60	34.00	53.50	80.00	2,900.00	28,982.10
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	32.71	34.00	-	-	-	32.71
6	ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	บ./ตัน	2,280.38	34.00	53.50	50.00	-	2,383.88
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	205.61	34.00	74.89	-	-	280.50
8	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	822.43	34.00	74.89	-	-	897.32
9	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	450.00	125.00	273.08	-	-	723.08
10	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	719.63	34.00	74.89	-	-	794.52
11	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	15.00	15.00	54.13	32.07	-	101.20
12	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	5.00	2.00	13.96	21.77	-	40.73
13	ตะแกรง W.M. Ø 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	บ./ตร.ม.	46.00	34.00	-	-	5.00	51.00

### ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

Class of Concrete	Special A	A&B	A&B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	สะพานและ Box cul. โครงสร้างอื่นๆ					
เพื่อวัสดุ(%)	400:430:860	350:430:860	350:430:860	320:430:860	220:470:940	500:1,100
1 ซีเมนต์	1,001.23	876.08	876.08	800.98	550.68	1,251.54
2 ทราย	144.74	144.74	144.74	144.74	158.20	370.26
3 หิน	887.45	887.45	887.45	887.45	970.00	-
4 ค่าแรงผสม-เท	498.00	498.00	498.00	436.00	398.00	-
รวม	2,531.42	2,406.26	2,406.26	2,269.17	2,076.88	1,621.80
..ค่างานต้นทุน	2,531.00	2,406.00	2,406.00	2,269.00	2,076.00	1,621.00

#### ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้อัด 10 มม.	1 ตร.ม. @	150	=	150.00	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.3 ลบ.ฟ. @	448	=	134.40	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด ศก. 4" * 4.00 ม.)	0.3 ตัน @	40	=	12.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25 กก. @	37	=	9.25	บาท/ตร.ม.

รวม = 305.65 บาท/ตร.ม. ..(1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก (1)/4

ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีตเปลือย

น้ำมันทาผิวไม้

รวม = 224.41 บาท/ตร.ม.

...ค่างานต้นทุนไม้แบบสำหรับงานทั่วไป



- ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	224.00	=	67.20 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	531.24 บาท
...ค่างานต้นทุน	531.24 /	3.00		=	177.08 บาท/ม.
<b>4.3 CONSTRUCTION JOINT</b>					
คิดจากความยาว	3.00 เมตร				
- ค่าเหล็ก	6.69	กก. @	28.98	=	193.89 บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	3.00	เมตร @	23.39	=	70.17 บาท
- ทาสี + จาระบี	6.00	ชุด @	4.00	=	24.00 บาท
- JOINT SEALER	0.50	ลิตร @	45.00	=	22.50 บาท
- แผ่นพลาสติก	3.00	เมตร @	-	=	- บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	310.56 บาท
...ค่างานต้นทุน	310.56 /	3.00		=	103.52 บาท/ม.
<b>4.4 LONGITUDINAL JOINT</b>					
คิดจากความยาว	10.00 เมตร				
- ค่าเหล็ก	8.88	กก. @	29.16	=	258.97 บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	เมตร @	23.39	=	233.90 บาท
- JOINT SEALER	2.50	ลิตร @	45.00	=	112.50 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	605.37 บาท
...ค่างานต้นทุน	605.37 /	10.00		=	60.54 บาท/ม.
<b>5 งานไหล่ทาง</b>					
5.1) งานไหล่ทาง Cape Seal ใช้อัตราเดียวกับงานผิวทาง Cape Seal					
5.2) งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete ใช้อัตราเดียวกับงานผิวทาง Asphaltic Concrete					
5.3) งานไหล่ทางลูกรัง สำหรับถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน					
ขนส่งด้วยรถ 10 ล้อเส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ					
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.00 บาท	(หลวม)	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.07 บาท		
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 15 กม.	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	54.13 บาท		
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	101.20 บาท		
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อปรับเกลี่ย x 1.25	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	126.50 บาท		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	71.13 บาท		
รวม		=	197.63 บาท		
....ค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	197.63 บาท	(แน่น)	
<b>6 งานท่อลอดกลม คสล.</b>					
6.1 ขนาด $\phi$ 0.30 ม. x 1.00 ม.					
- ค่าท่อ คสล.	ท่อน ละ	=	242.99 บาท	(289) 289	
- ค่าขนส่งท่อ 34 กม.	ตัน ละ	=	84.82 บาท		
1 เทียวขนส่งท่อลอดกลม คสล.		=	13.00 ตัน		
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเทียวละ		=	300.00 บาท	(= 300 บาทจากหลักเกณฑ์)	
- ค่าขนส่งท่อ $\phi$ 0.30 ม. 34 กม.	เทียวละ	=	1,402.66 บาท		
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย		=	48.00	ท่อน	
รวมค่าขนส่ง		=	29.22 บาท	(290) 290	
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (289)+(290)	ท่อนละ	=	272.21 บาท	(291) 291	
- งานขุดดิน 0.70 ลบ.ม.@ 21.77 บ.		=	15.24 บาท	(292) 292	
- งานถมกลบทราย - ลบ.ม.@ 112.00 บ.		=	- บาท	(293) 293	
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.( - ลบ.ม.@ 1,680.00 บ.		=	- บาท	(294) 294	
- ค่าวาง และกลบกลับ 1.00 เมตร @ 61.59 บ.		=	61.59 บาท	(295) 295	
รวม (291)+(292)+(293)+(294)+(295)		=	349.04 บาท		
...ค่างานต้นทุนวางท่อ $\phi$ 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร(ท่อทางเชื่อมไม่มีคอน.		=	349.00 บาท		
...ค่างานต้นทุนวางท่อ $\phi$ 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร		=	349.00 บาท		

*Handwritten signature*